

**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ТЕЛЕГРАММА**

ДИ, П, СЗ ДПМ, Всем Зам. РБ Тер Окт – по ЕАСД
Всем ПЧ, ИЧ, ПЧМ Окт

Согласно оперативной информации 26 ноября 2018 г. в 11 часов 5 минут на 64 км 4 пк I главного пути перегона Буготак – Восточная Западно-Сибирской железной дороги при следовании поезда № 8101 снегоочистителем вперед с работой по перегону, при скорости 40 км/ч допущен сход снегоочистителя СДП-М № 2957 первой тележкой по ходу движения.

Участок железнодорожного пути на 64 км перегона Буготак – Восточная бесстыковой, капитальный ремонт проведен в 2018 году. Последний проход вагона путеизмерителя ПС-110 в ноябре 2018 года, километр оценен в 40 баллов, «хорошо». На данном перегоне 16 ноября 2018 г. проводились работы по смене левой нитки рельсовой плети.

Предварительная причина схода в поезде № 8101 – наезд лобовым щитом снегоочистителя СДП-М № 2957 на щебень, находившийся в зоне рабочих органов в колее пути.

В целях предупреждения аналогичных случаев на полигоне железной дороги:

1. ДИ, П, ПЧ, ИЧ:

1.1. в срок до 4 декабря 2018 г. организовать и провести проверки наличия рельс, других материалов верхнего строения пути и щебня в непосредственной близости от габарита рабочих органов снегоочистительной техники на всем протяжении главных и станционных путей.

По результатам проверок принять незамедлительные меры по их уборке или ограждению установленным порядком, внесению дополнений в ведомости наличия опасных мест и разбросанности материалов верхнего строения пути;

1.2. установить диспетчерский контроль ЦУСИ за уборкой рельсов и материалов верхнего строения пути;

1.3. в срок до 4 декабря 2018 г. организовать и провести проверки наличия ограждения негабаритных мест для работы снегоочистителей соответствующими сигнальными знаками.

2. ДИ, П, СЗ ДПМ:

2.1. в срок до 10 декабря 2018 г. обеспечить наличие в кабинах управления снегоочистительной и снегоуборочной техники актуальных перечней негабаритных мест для их работы и списков руководителей работ

2.2. при отсутствии или несоответствии руководителя работ, согласно представленных перечней, не допускать производство работ снегоуборочной и снегоочистительной техникой.

2.3. в срок до 10 декабря 2018 г. в местах дислокации снегоочистителей организовать и провести, с участием специалистов механизированных дистанций инфраструктуры, дистанций пути (инфраструктуры), комиссионные проверки соответствия параметров рабочих органов требованиям конструкторской и технологической документации. Результаты проверок оформить актами, при выявлении несоответствий принять адресные и практические меры по их устранению.

3. Всем Зам. РБ Тер в ходе очередного комиссионного осмотра объектов инфраструктуры обеспечить проведение мероприятий по контролю в дистанциях пути (инфраструктуры) наличия и правильности ограждения мест, препятствующих работе снегоуборочной и снегоочистительной техники. В механизированных дистанциях инфраструктуры фактическое выполнение пробных поездок снегоочистителей по закрепленным участкам обслуживания.

При выявлении несоответствий принять исчерпывающие меры воздействия к руководителям подразделений с использованием соответствующих инструментов ревизорского реагирования.

4. Всем Зам. РБ Тер, ДИ, П, СЗ ДПМ отчет о выполнении требований данного телеграфного указания, выявленных в ходе проверок несоответствиях, а также принятых мерах в срок до 11 декабря 2018 г. представить установленным порядком на имя НЗ-РБ по системе ЕАСД, копию на электронный адрес: «Лапин Евгений Геннадьевич» (RB_Lapin@orw.rzd).

Зам.РБ

А.В.Губанов