

**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕЛЕГРАММА № ИСХ-4770 ОКТ ДИ от 30.04.2019г.**

Всем ПЧ, ИЧ,
Копия: всем ДИЗТЕР

По результатам проверки готовности объектов инфраструктуры, проведенной под председательством начальника Октябрьской железной дороги в период с 17 по 19 апреля 2019 г. в границах Мурманского территориального управления, руководителями Мурманской дистанции пути не сделано должных выводов из случаев нарушения безопасности движения, допущенных на сети железных дорог.

В целом, текущее содержание и ремонт железнодорожного пути на участке Мурманск – Апатиты организованы на крайне неудовлетворительном уровне. Изолирующие стыки содержатся со сверхнормативным износом накладок АпАТЭК, сверхнормативными вертикальными ступеньками и нарушением эпюры шпал. Не обеспечен достоверный учет и замена дефектных рельсов, в том числе требующих ограничения скорости движения поездов. Железнодорожный путь содержится с выплесками, как следствие, в рельсовых стыках комиссией выявлены изломанные железобетонные шпалы, негодное скрепление и накладки с надрывами.

В целях обеспечения стабильной работы рельсовых цепей, в период с 1 мая по 31 мая 2019 г. объявить в структурных подразделениях службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Месячник «Изолирующий стык» (далее – Месячник), направленный на комплексное оздоровление пути в зоне изолирующих стыков.

1. ОПЧ-1, всем ПЧ, ИЧ:

1.1. В период проведения Месячника организовать и провести осмотр всех изолирующих стыков. При проведении осмотра особое внимание уделять наличию дефектов накладок, горизонтальных и вертикальных ступеней в стыках, дефектов примыкающих рельсах, величине стыкового зазора, дефектных или отсутствующих элементах скреплений, наличию выплесков, наличию наплавленного слоя на примыкающих рельсах к изолирующему стыку, равноупругости подрельсового основания (по типу шпал) и другим неисправностям.

1.2. В случае выявления неисправностей, обеспечить их немедленное устранение, в частности организовать работы по постановке шпал по эпюре, вырезке выплесков с последующей выправкой ЭШП, замене негодных

промежуточных скреплений, замене негодных железобетонных и деревянных шпал.

1.3. Обеспечить нормативное усилие прижатия рельсов к подрельсовому основанию в зоне изолирующих стыков (по 50 метров с обеих сторон).

1.4. Рельсы, имеющие дефекты и наплавленный слой на поверхности катания в изолирующих стыках изъять из эксплуатации в первоочередном порядке (в срок не более 14 суток).

1.5. Силами руководителей дистанций пути и инфраструктуры организовать еженедельную выборочную проверку выполнения линейными участками плановых заданий, направленных на оздоровление пути в зоне изолирующих стыков;

1.6. По итогам проведения профилактических мероприятий, обеспечить внесение необходимых изменений в паспорта изолирующих стыков, на основании требований инструкции ОКТ-183 от 3 апреля 2014 г. «О порядке эксплуатации рельсовых цепей».

1.7. Не позднее 31 мая 2019 г. направить на электронные адреса ответственных специалистов территориальных отделов инфраструктуры подробную докладную записку о проведении Месячника, на имя начальника дирекции.

2. Начальнику регионального центра диагностики и мониторинга Чернию М.Н. в период с 1 по 24 июня 2019 г. произвести проверку пути в зоне изолирующих стыков, мобильными средствами диагностики с применением видеофиксации. Результаты расшифровки направить в адрес территориальных отделов инфраструктуры и структурных предприятий не позднее 28 июня 2019 г.

3. Заместителям начальника дирекции инфраструктуры – начальникам территориальных отделов инфраструктуры:

3.1. Установить еженедельный контроль хода проведения работ по оздоровлению пути в зоне изолирующих стыков.

3.2. В срок до 30 июня 2019 г. рассмотреть под своим председательством результаты проведения Месячника. Протоколы подведения итогов качества проведения Месячника предоставить на электронный адрес «Ларионова Анна Николаевна», не позднее 30 июня 2019 г.;

4. Контроль за исполнением данного телеграфного указания возлагаю на начальника службы Романова С.В.

Исп. Ларионова А.Н., ПП
(812)457-90-20